
PROPUESTA DE TRABAJO

Reubicación de instalaciones móviles

Sitios Claro y Movistar

Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal de Av. Pampa

Preparado para: José J. Chediack S.A.I.C.A.

Fecha: 5 de agosto de 2026

Tiempo previsto: 60 días

Referencia: FIBERQUIL-2026-0804-PBN-PAMPA - Rev. 01

FIBERQUIL S.R.L.

Av. Calchaquí 2371, Quilmes Oeste, Buenos Aires

CUIT 30-70932604-6

www.fiberquil.com.ar

1. Objeto y alcance

Fiberquil propone encargarse del movimiento de las dos instalaciones móviles que hoy interfieren con la obra de Av. Pampa. Una corresponde a Claro y la otra a Movistar.

El planteo consiste en recuperar los postes y los equipos existentes, llevarlos a las nuevas posiciones del mismo predio y volver a conectarlos. No se trata de construir dos sitios nuevos.

Fiberquil aportará personal, herramientas, transporte, grúas, documentación y coordinación. El trabajo termina con los equipos visibles desde los sistemas de gestión, las alarmas revisadas y la documentación de cierre entregada.

Posiciones informadas

- Claro: desde N 6.176.190,11 / E 6.368.454,26 hasta N 6.176.274,96 / E 6.368.321,08. Distancia aproximada: 154,77 m.
- Movistar: desde N 6.176.173,26 / E 6.368.480,60 hasta N 6.176.266,58 / E 6.368.333,46. Distancia aproximada: 170,75 m.

Resultado esperado

Los dos emplazamientos deberán quedar funcionando, integrados en OSS/NOC, sin alarmas pendientes y aceptados por los operadores. La entrega incluirá fotografías, inventarios, pruebas y planos as-built.

Un solo responsable

El cliente no tendrá que administrar proveedores separados para hormigón, grúa, estructura, radio, energía o fibra. La coordinación de esas tareas queda dentro de esta propuesta.

2. Ingeniería y obra civil

Revisión del lugar

Antes de desconectar se recorrerán los dos puntos y se registrarán estructuras, gabinetes, cables, antenas y accesorios. Ese inventario se utilizará para controlar lo que baja y lo que vuelve a instalarse.

Topografía y suelo

Se hará un trabajo de topografía con coordenadas, cotas y referencias. También se reunirán los datos necesarios para el estudio de suelos. A partir de esa información se prepararán cálculos, croquis, planos y secuencias de maniobra.

Documentación previa

Los procedimientos de corte, descenso, transporte e izaje se compartirán con el cliente y con cada operador. Se prepararán MOP, pedidos de ventana y alternativas para volver al estado anterior si fuera necesario.

Construcción de las bases

Cada destino tendrá una fundación de hormigón armado de hasta 10 m³. Se incluyen excavación, retiro del suelo sobrante, acero, jaula de anclaje, plantilla, hormigonado, curado, canalizaciones, cámaras y apoyos menores.

Antes del montaje se comprobarán nivel, ubicación de pernos y resistencia. Los entibados, fundaciones profundas o volúmenes mayores no están incluidos y deberán revisarse si aparecen.

Condición para iniciar el movimiento

No se bajará ningún equipo sin inventario y ventana confirmada. Tampoco se levantará el poste en la nueva posición hasta que la base esté liberada.

3. Desmontaje, traslado y montaje

Estructuras

Primero se marcarán cables y elementos sensibles. Luego se retirarán gabinetes y se desmontarán los postes recuperables, que no superan los 18 metros. El traslado dentro del predio se hará con protección e inventario.

La elevación tendrá un plan propio. Se usarán grúa, aparejos certificados y personal habilitado. Una vez presentado el poste se controlarán verticalidad, nivel, orientación, apriete de anclajes y conexión equipotencial.

Radio y transmisión

Se reinstalarán antenas, unidades RRU, soportes y enlaces de microondas. Los alimentadores y jumpers se ordenarán nuevamente, se renovarán los sellos y se ajustarán azimut y tilt.

Energía

Se volverán a conectar BBU, rectificadores, bancos de baterías, tableros AC/DC, climatización, PAT, protección atmosférica, puesta a tierra de línea, balizamiento y contactos de alarma.

Fibra

Las fibras se tenderán y ordenarán otra vez. Se harán las fusiones necesarias, la conectorización, el armado del ODF y las bandejas. La revisión se completará con OTDR en ambos sentidos.

Ingreso a red

Con los equipos encendidos se cargará la configuración de radios y BBU. Se comprobará la comunicación con OSS/NOC y se ejecutará el swap. La secuencia tendrá un rollback definido.

4. Pruebas, seguridad y plazo

Comprobaciones

Las líneas se revisarán con sweep y DTF, incluyendo VSWR. También se medirán PIM y potencia. La alineación GPS dejará registrados azimuth y tilt. Las alarmas deberán responder tanto en forma local como remota.

Acompañamiento

Después de habilitar cada sitio se mantendrá una guardia técnica durante tres jornadas. Ese período corresponde a 72 horas de soporte para incidentes relacionados con el traslado.

Seguridad y orden

El programa preventivo se presentará a la ART. El personal tendrá cobertura y permisos para altura, izaje y maniobras eléctricas. La exposición a radiofrecuencia se manejará con bloqueo y coordinación.

Los sectores permanecerán vallados y señalizados. Los residuos, embalajes y sobrantes se retirarán. La logística inversa hacia depósitos de TMA o Claro se documentará.

Secuencia estimada

- Semana 1: visita, inventario, topografía y replanteo.
- Semanas 2 y 3: documentación, cálculos, MOP y ventanas.
- Semanas 4 y 5: bases, canalizaciones y curado.
- Semanas 6 y 7: desarme, traslado y montaje.
- Semana 8: reconexión, pruebas, carpeta final y aceptación.

La carpeta final reunirá fotografías, inventarios, resultados de radio, trazas OTDR, memorias, planos as-built y constancias de devolución de materiales.

5. Propuesta económica

Los importes siguientes consideran los dos emplazamientos y están expresados en dólares estadounidenses. El IVA no está incluido.

Parte civil y movimiento de estructuras: USD 48.974,81

Incluye visita, mediciones, proyecto de bases, hormigón, desarme de postes, transporte interno, grúa, montaje y retiro de sobrantes.

Reconexión técnica y regreso a servicio: USD 41.238,40

Incluye equipos activos, radio, microondas, gabinetes, alimentación, baterías, climatización, fibra, configuración, ensayos y asistencia posterior.

Importe completo: USD 90.213,21

En palabras: dólares estadounidenses noventa mil doscientos trece con 21/100.

Si el cliente construye una base con su propia organización, se descontarán USD 13.498,21 por esa fundación, siempre que se entregue terminada y verificada.

6. Condiciones comerciales y exclusiones

Pagos

Para movilizar recursos se solicita un anticipo del 40% una vez emitida la orden de compra. El resto se certificará mensualmente y será pagadero a treinta días. El último 10% queda sujeto a la aceptación definitiva.

Los pagos en pesos tomarán el tipo vendedor del dólar billete publicado por Banco Nación para la fecha de pago.

Vigencia y comienzo

La oferta puede aceptarse durante treinta días. El plazo de sesenta días empieza con el anticipo acreditado, la orden emitida y los frentes disponibles. Las demoras por aprobaciones o ventanas externas desplazan el calendario.

No incluido

- Equipos, estructuras o herrajes nuevos.
- Licencias o ampliaciones de capacidad.
- Acometida eléctrica definitiva, medidor, tasas, derechos y sellados.
- Fundaciones profundas, entibados o condiciones de suelo no informadas.
- Vigilancia permanente e interferencias de terceros no documentadas.

Todo cambio de ubicación, configuración o volumen de trabajo se conversará y valorizará antes de ejecutarse.

FIBERQUIL S.R.L.

JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A.
